

2. 編成人員

石積接着補強工法の各作業における編成人員は、次表を標準とする。

表1

(1日当り)

項 目	世話役	石工	左官	特殊作業員	普通作業員
目地付着物除去工	1人	5人			
石積空洞部洗浄下地処理工	1人	1人			2人
水抜き加工シート設置工	1人	4人			
遮壁層設置工	1人	4人			
石積専用接着剤注入工	1人	1人		1人	2人
表面刷毛引工 <small>※注1</small>	1人		4人		

※注1 目地着色等表面処理工を行う場合は不要

3. 日当たり施工量

作業別の日当たり施工量は、次表とする。

表2

(1日当り)

項 目	単位	施工量
目地付着物除去工	m ²	40.0
石積空洞部洗浄下地処理工	m ²	75.0
水抜き加工シート設置工	箇所	300.0
遮壁層設置工	m ²	150.0
石積専用接着剤注入工	リットル	250.0
表面刷毛引工	m ²	300.0

4. 施工歩掛

各作業における歩掛は、次表とする。

表3 目地付着物除去工

(100m²当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘 要
世話役	2.5	人	1人×100m ² ÷40.0m ² /日
石工	12.5	人	5人×100m ² ÷40.0m ² /日
諸雑費 人件費の3%	1.00	式	発電機・消耗品費他

表4 石積空洞部洗浄下地処理工

(100m²当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘 要
世話役	1.33	人	1人×100m ² ÷75.0m ² /日
石工	1.33	人	1人×100m ² ÷75.0m ² /日
普通作業員	2.67	人	2人×100m ² ÷75.0m ² /日
塗布型吸水調整剤 エチレン酢酸ビニル系合成高分子エマルジョン (ユニレックス3)	5.00	kg	
諸雑費 人件費の5%	1.00	式	高圧洗浄機損料等

表5 水抜き加工シート設置工 (100箇所当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.33	人	1人×100箇所÷300.0箇所/日
石工	1.33	人	4人×100箇所÷300.0箇所/日
水抜き加工シート	100	枚	
諸雑費 人件費の10%	1.00	式	発泡固化剤等

表6 遮壁層設置工 ※注2 (100㎡当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.67	人	1人×100㎡÷150.0㎡/日
石工	2.67	人	4人×100㎡÷150.0㎡/日
発泡固化剤 750mL	12	缶	

※注2通常は水抜き加工シート周辺の部分施工(水抜き加工シート設置工に含まれる)となるため計上しない。

表7 石積専用接着剤注入工 (100リットル当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.4	人	1人×100リットル÷250.0リットル/日
石工	0.4	人	1人×100リットル÷250.0リットル/日
特殊作業員	0.4	人	1人×100リットル÷250.0リットル/日
普通作業員	0.8	人	2人×100リットル÷250.0リットル/日
石積専用接着剤(モルダムGハイパー)	8.4	kg	セメント量の12%
セメント(普通)	70.0	kg	68.0kg×1.03=70.0kg (ロス率 1.03)
砂(海洗い砂)	0.14	t	136kg×1.03=140kg (ロス率 1.03)
小型注入ポンプ損料 吐出量 2.3L/min~max10.3L/min	0.40	日	1台×100リットル÷250.0リットル/日
諸雑費 人件費の3%	1.00	式	ノズル、ホース等の消耗品他

表8 表面刷毛引工 (100㎡当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.33	人	1人×100㎡÷300.0㎡/日
左官	1.33	人	4人×100㎡÷300.0㎡/日