

2. 編成人員

石積接着補強工法の各作業における編成人員は、次表を標準とする。

表1

(1日当り)

項 目	世話役	石工	左官	特殊作業員	普通作業員
目地付着物除去工	1人	5人			
石積空洞部洗淨下地処理工	1人	1人			2人
水抜き加工シート設置工	1人	4人			
遮壁層設置工	1人	4人			
石積専用接着剤注入工	1人	1人		1人	1人
表面刷毛引工	1人		4人		

3. 日当たり施工量

作業別の日当たり施工量は、次表とする。

表2

(1日当り)

項 目	単位	施工量
目地付着物除去工	m ²	40.0
石積空洞部洗淨下地処理工	m ²	75.0
水抜き加工シート設置工	箇所	300.0
遮壁層設置工	m ²	150.0
石積専用接着剤注入工	リットル	480.0
表面刷毛引工	m ²	300.0

4. 施工歩掛

各作業における歩掛は、次表とする。

表3 目地付着物除去工

(100m²当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘 要
世話役	2.50	人	1人×100m ² ÷40.0m ² /日
石工	12.50	人	5人×100m ² ÷40.0m ² /日
諸雑費 人件費の3%	1.00	式	発電機・消耗品他

表4 石積空洞部洗淨下地処理工

(100m²当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘 要
世話役	1.33	人	1人×100m ² ÷75.0m ² /日
石工	1.33	人	1人×100m ² ÷75.0m ² /日
普通作業員	2.67	人	2人×100m ² ÷75.0m ² /日
塗布型吸水調整剤 エチレン酢酸ビニル系合成高分子エマルジョン (ユニレックス3)	5.00	kg	
諸雑費 人件費の5%	1.00	式	高圧洗淨機損料等

表5 水抜き加工シート設置工 (100箇所当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.33	人	1人×100箇所÷300.0箇所/日
石工	1.33	人	4人×100箇所÷300.0箇所/日
水抜き加工シート	100	枚	
諸雑費 人件費の10%	1.00	式	発泡固化剤等

表6 遮壁層設置工 (100㎡当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.67	人	1人×100㎡÷150.0㎡/日
石工	2.67	人	4人×100㎡÷150.0㎡/日
発泡固化剤 750mL	12	缶	

※通常は水抜き加工シート周辺の部分施工(費用は水抜き加工シート設置工の諸雑費に含まれる)となるため計上しない。

表7 石積専用接着剤注入工 (100リットル当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.21	人	1人×100リットル÷480.0リットル/日
石工	0.21	人	1人×100リットル÷480.0リットル/日
特殊作業員	0.21	人	1人×100リットル÷480.0リットル/日
普通作業員	0.21	人	1人×100リットル÷480.0リットル/日
石積専用接着剤(モルダムエース)	8.72	セット	8.47セット/100リットル×1.03(ロス率)
小型注入ポンプ損料 吐出量 2.3L/min～max10.3L/min	0.21	台	1台×100リットル÷480.0リットル/日
諸雑費 人件費の3%	1.00	式	発電機、消耗品他

表8 表面刷毛引工 (100㎡当り)

名称・規格・品名	数量	単位	摘要
世話役	0.33	人	1人×100㎡÷300.0㎡/日
左官	1.33	人	4人×100㎡÷300.0㎡/日